

**Дефектная ведомость №563-К.**

**Замена ворот на подъемно-секционные в боксе 1 корпуса 4 (инв.№ 120-0006),  
цех 24.**

	<b>Наименование работ</b>	<b>Объем работ</b>	<b>Примечание</b>
1	Изготовление и монтаж м.к. из профильной трубы	111,2кг	Проф. труба 50*100*3мм (16м/п, 108,8кг); арматура d=8A500C (6м/п, 2,37кг)
2	Монтаж секционных промышленных ворот Alutech ProTrend, 4170(Н)*4000(В)панель S-гофр 40мм, ресурс пружин 25 000 циклов, стандартный цвет <b>RAL 9006/9002</b> (снаружи/изнутри) <b>серебристый/серо белый</b> , задвижка	1шт	<b>Демонтаж существующих ворот выполняется силами Заказчика.</b> Размер проема: 4170(Н)*3970(В)мм. Подъем притолка 870мм. Габариты проема уточнить по месту
3	Калитка с низким порогом (WDL-40) замок, ручки с 2-х сторон, доводчик	1шт	
4	Электропривод промышленных ворот TR-3531-230KIT	1шт	
5	Фотоэлементы DTS	1к-т	
6	Комплект коммутационный M-box	1шт	Для калитки
7	Изготовление и монтаж м.к. под облицовку откосов	73,8кг	Проф.труба 15*15*1,5мм (27,8м/п, 17,4кг), проф. труба 60*40*3мм (12м/п, 51,6кг, арматура d=8A500C (12м/п, 4,74кг)
8	Окраска м.к. грунт-эмалью за 2 раза с предварительным обезжириванием	10м2	
9	Монтаж утеплителя "Пеноплекс" t=50мм по периметру проема с запенкой зазоров монтажной пеной и замазкой Стизом А	2м2	Между каркасом и кирпичной стеной
10	Изготовление и монтаж откосов проёма из оцинкованного окрашенного листа t=0,6мм с подрезкой по месту	11м2	Цвет: RAL 9006 (серый). Толщина стенки проёма 460мм
11	Герметизация примыкания откосов к кирпичной стене и в местах стыковки откосов кровельным герметиком	21м/п	Цвет серый
12	Монтаж и демонтаж инвентарных строительных лесов	12м2	