

**Дефектная ведомость №265-КПВ.  
ремонт помещения цеха 70 на 2 этаже корпуса 1 (инв.№ 120-0001), в осях Д-Е/1-2.**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
<b>Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж деревянной двухстворчатой двери	1шт	
2	Демонтаж отслоившейся штукатурки	1м2	
<b>Потолок</b>			
1	Ремонт рустов плит перекрытия монтажной пеной	2,5м/п	
2	Монтаж потолка из профлиста С8 т.0,45мм по металлическому каркасу на высоте 4,2м	9,3м2	Проф.труба 20х30х1,5 - 19,4м/п; профлист С8 т.0,45мм-9,3м2; Ral 7004
4	Окраска металлического каркаса потолка грунт-эмалью "3 в 1" за 2 раза	2м2	Ral 7004
5	Установка оцинкованных крашенных доборных элементов	12,8м/п	Размер: угол внутренний 40*40мм; Ral 7004
<b>Стены</b>			
1	Грунтовка стен и откосов "бетонконтактом" за 1 раз	40,8м2	
2	Простая штукатурка стен и откосов	1,4м2	Состав:"ЕК ТГ40"
3	Установка перфорированного уголка 25х25	6,7м/п	
4	Шпатлевка стен и откосов за 2 раза	40,8м2	Состав:"ЕК-К200"
5	Грунтовка стен и откосов за 1 раз	40,8м2	Состав:"ЕК-Г200"
6	Окраска стен и откосов фасадной краской за 2 раза	40,8м2	Ral 7035
<b>Двери</b>			
1	Изготовление и монтаж противопожарной двери <b>Е160</b> размером:1900*2400(н)мм, двухстворчатая, равнопольная, рабочая створка - правая,порог 20мм,доводчик, замок врезной со сменным цилиндрическим механизмом (ключ/вертушек), ручка с 2-х сторон	1шт	Ral7035. Размеры уточнить по месту
<b>Прочее</b>			
1	Монтаж -демонтаж стойтельных лесов	6м2	
2	Вывоз мусора после демонтажа	0,2тн	

**\*Работы производятся в стеснённых условиях**