

**Дефектная ведомость №30-Л**  
**на ремонт бетонного пола на 1 этаже корпуса 1-1а (инв. №120-0100) в осях 22-23/К3-Л ,**  
**цех.№70**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
<b>Пол (4667x4800мм)</b>			
1	Демонтаж бетонного пола на глубину 250мм	4,78м3	демонтаж производить методом пропила
2	Демонтаж ж/б фундамента на глубину 250мм	0,25м3	930x1840x1000 (Н) мм, толщина стенок - 240 мм, угол 32x32x4 мм (3,62 м.п.)
3	Демонтаж металлического ограждения, коммуникаций в полу	0,2тн	Швеллер №8П (7,8 м.п.); полоса 10x100 мм (3,1 м.п.)
4	Засыпка приямка песком с уплотнением и проливкой	1,3м3	930x1840 мм, Н засыпки 750мм
5	Устройство подстилающего слоя из песка t=100мм с трамбованием	20,83м2	V=2,08 м3 песка
6	Устройство гидроизоляционного слоя из ПВХ пленки 200 мкр	24,73м2	Завести на стенки пола на 200 мм
7	Монтаж стального уголка 50x50x4мм по периметру пола	58кг	19 м.п
8	Устройство бетонного пола толщиной 150мм, армированного сеткой из арматуры А500С ø10мм в 1 ряд ячейкой 150x150мм с шлифовкой поверхности, применением топпинга (состав: REFLOOR® СТ-S200), а также покрытием пропиткой REFLOOR® АС-S200	3,12м3	Применить бетон В25 (М350); арматуру А500С ø10мм, F=190 кг
<b>Прочее</b>			
1	Уборка и вывоз строительного мусора после демонтажных работ	13тн	
<b>* работы выполняются на действующем производстве</b>			
<b>* обеспечить защиту оборудования от пыли и грязи</b>			
<b>* в полу проходят действующие коммуникации</b>			