

Дефектная ведомость №351-КПВ на ремонт лестничной клетки на 1-3 этажах корпуса 1(инв.№120-0001), в осях 2-3/А-Б, цех№70			
№п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
Ремонт стен			
1	Очистка стен от побелки	76,9м2	
2	Очистка стен от отслаивающейся краски	19м2	Местами
3	Демонтаж отслаивающейся штукатурки	14м2	Местами
4	Обезжиривание стен уайт-спиритом за 1 раз	52,8м2	
5	Грунтовка стен за 1 раз	148,7м2	Состав: Bergauf Beton Kontakt
6	Простая штукатурка стен после демонтажа отслоившейся штукатурки	14м2	Местами. Состав: "Bergauf EASY BAND"
7	Простая штукатурка кирпичной кладки заложеного дверного проёма	3,7м2	Местами. Состав: "Bergauf EASY BAND"
8	Грунтовка стен за 1 раз	17,7м2	Состав: Bergauf TIEFGRUNT"
9	Шпаклевка стен за 2 раза	144,4м2	Состав: "Bergauf FUGEN GIPS"
10	Грунтовка стен за 1 раз	144,4м2	Состав: Bergauf TIEFGRUNT"
11	Окраска стен фасадной в/э краской за 2 раза	144,4м2	Ral 7035
12	Устройство колошницы высотой 100мм из керамгранита на высоту 100мм от пола с затиркой швов	3,05м2	L=30,5м/п, применить: клей"ЕК-4000", затирка "Церезит". Все площадки, марши №1,№2
13	Окраска стены (колошница) высотой 100мм "Грунт-эмалью 3 в 1" за 2 раза	2.5м2	L=10,4м/п, марши №3,№4 и тех. Этаж
Ремонт потолка			
1	Очистка от побелки плит и лестничных маршей	46,6м2	
2	Ремонт рустов	10м/п	Расчистка, запенивание и оштукатуривание
3	Демонтаж отслоившейся штукатурки	3,5м2	Лестничные марш №4
4	Грунтовка плит и лестничных маршей за 1 раз	46,6м2	Состав: Bergauf Beton Kontakt
5	Установка перфорированного уголка 20*20мм	8,5м/п	Угол нижней грани лестничного марша
6	Простая штукатурка потолка	3,5м2	Местами. Состав: "Bergauf EASY BAND"
7	Грунтовка плит и лестничных маршей за 1 раз	3,5м2	Состав: Bergauf TIEFGRUNT"
8	Шпаклевка плит и лестничных маршей за 2 раза	46,6м2	Состав: "Bergauf FUGEN GIPS"
9	Грунтовка плит и лестничных маршей за 1 раз	46,6м2	Состав: Bergauf TIEFGRUNT"
10	Окраска фасадной в/э краской за 2 раза	46,6м2	Цвет белый
Ремонт пола			
1	Демонтаж бетонного выступа	0,03м3	Размеры:1500x200x100мм
2	Демонтаж напольной металлической плитки	1,15м2	Размер:250x250мм-18шт
3	Демонтаж напольной керамической плитки с клеем	5,6м2	
4	Демонтаж ц.п. стяжки t=30-40мм	15,6м2	
5	Демонтаж бетонного плинтуса	3,1м/п	
6	Ремонт выбоин и сколов на лестничных маршах с последующей их шлифовкой	4м2	Применить: ремонтный состав Малея. Лестничные марши №3 и №4
7	Грунтовка лестничных площадок за 1 раз	15,6м2	Состав: Bergauf TIEFGRUNT"
8	Устройство ЦП стяжки толщиной до 40мм	15,6м2	Пескобетон М-300
9	Монтаж ГВЛ т.10мм на плиточный клей с механическим креплением для выравнивания вертикальной поверхности подступенка	5м2	Марши №1 и №2
10	Грунтовка площадок и лестничных маршей за 1 раз	33,3м2	Марши №3 и №4.Применить: Bergauf TIEFGRUNT",

11	Грунтовка лестничных маршей бетонконтактом за 1 раз	13,3м2	Лестничные марши №1 и №2.Применить: Bergauf Beton Kontakt.
12	Облицовка площадок и лестничных маршей керамогранитом 300*300мм с затиркой швов, с выравниванием ступеней плиточным клеем	29,1м2	Марши №1 и №2.Применить: клей"ЕК-4000", затирка "Церезит". Плитка для ступеней противоскользящая с полосами рифления
13	Окраска лестничных маршей высокопрочной краской по бетону за 2 раза	17,7м2	Цвет RAL 7040, Марш №3,№4
14	Расчистка торцевых поверхностей лестничных маршей от отслаивающейся краски и шпатлевки	1,6м2	Марш №2,№3,№4,
15	Обезжиривание торцевых поверхностей лестничных маршей	1,6м2	
16	Грунтовка торцевых поверхностей лестничных маршей за 1 раз	1,6м2	Состав: Bergauf Beton Kontakt
17	Простая штукатурка торцевых поверхностей лестничных маршей цементным составом	0,4м2	Марш №2, Состав: Bergauf BAU PUTZ ZEMENT"
18	Шпаклевка торцевых поверхностей лестничных маршей за 2 раза	1,6м2	Состав: BERGAUF GLATTE ZEMENT,Марш №2,№3,№4,
19	Окраска торцевых поверхностей лестничных маршей фасадной в/э краской за 2 раза	1,6м2	Цвет Серый
Дверные проёмы			
1	Демонтаж металлического дверного блока (первый этаж)	200кг	Складирование на территории заказчика
2	Изготовление и монтаж металлического дверного блока (противопожарная EI60, двухстворчатая, рабочая створка правая (900мм), замок взрезной со сменным цилиндровым механизмом (ключ/ключ), доводчик, ручки с 2-х сторон.	1шт	Размеры:1500х2170мм, (первый этаж). См. ДВ№351.1-КПВ
3	Демонтаж металлического дверного блока (второй этаж)	200кг	Складирование на территории заказчика
4	Изготовление и монтаж металлического дверного блока (противопожарная EI60, двухстворчатая, рабочая створка левая (900мм), замок взрезной со сменным цилиндровым механизмом (ключ/ключ), доводчик, ручки с 2-х сторон.	1шт	Размеры:1450х2150мм, (второй этаж). См. ДВ№351.2-КПВ
5	Демонтаж створки металлической двери (1шт) срезкой дверных петель (2шт) (тех. этаж)	75кг	Складирование на территории заказчика
6	Изготовление и монтаж металлического утепленного дверного блока , рабочая створка правая, замок взрезной со сменным цилиндровым механизмом (ключ/вертушек), ручки с 2-х сторон. Рамку выполнить из уголка.	1шт	Размеры:900х2000мм, (тех. этаж). См. ДВ№351.3-КПВ
7	Изготовление и монтаж металлического утепленного дверного блока , рабочая створка левая, замок взрезной со сменным цилиндровым механизмом (ключ/вертушек), ручки с 2-х сторон. Рамку выполнить из уголка.	1шт	Размеры:700х2000мм, (вход в подвал). См. ДВ№351.4-КПВ
Ремонт откосов (после установки дверей)			
1	Демонтаж отслаивающейся штукатурки на дверных откосах	3,3м2	На откосы 1 и 3 этажа
	Монтаж ГКЛ т.10мм 1,5х0,75м на верхней части откоса	0,75м2	1 этаж
2	Установка на дверных откосах перфорированного уголка 20*20мм	17,1м/п	На откосы 1 и 3 этажа
3	Улучшенная штукатурка откосов	6,9м2	Состав: "Bergauf EASY BAND"
4	Грунтовка откосов за 3 раза	6,9м2	Состав: Bergauf TIEFGRUNT"
5	Шпаклевка откосов за 2 раза	6,9м2	Состав: "Bergauf FUGEN GIPS"
6	Окраска откосов фасадной в/э краской за 2 раза	6,9м2	Ral 7035
Замена металлического ограждения входа в подвал			
1	Монтаж металлического каркаса ограждения входа в подвал с дверным проёмом 700х2000мм	81,6кг	Пр.труба 60х60х2,5мм- L=12.6м/п, 54,4кг, Пр.труба 40х20х2мм-L=16м/п. 27,2кг
2	Окраска металлического каркаса "Грунт-эмалью 3 в 1" за 2 раза	4,4м2	
3	Облицовка ограждения входа в подвал профнастилом С8 толщиной 0,5мм	9,6м2	Ral 7035
4	Монтаж металлического наружного углового нащельника 50х50мм	3,4м/п	Ral 7035

5	Монтаж металлического нащельника шириной 50мм	3,4м/п	Ral 7035
Прочее			
1	Демонтаж металлических ограждений лестничных маршей	20м/п/0,3тн	Перевозка и складирование на территории заказчика
2	Демонтаж металлического ограждения входа в подвал с дверью	0,5тн	Перевозка и складирование на территории заказчика
2	Изготовление и монтаж металлических ограждений лестничных маршей h=1050мм из окрашенной стали (Ral 7024)	20м/п/ 149,3кг	Поручень - труба d=50, t=3мм (20м/п, 71кг), стойка - пр. труба 40*40*2мм (19м/п, 42кг), ригеля - пр. труба 15*15*1,5мм (60м/п, 36,3кг); круглая пластиковая заглушка на трубу d=50мм (1шт); пластиковая заглушка на пр. трубу 15*15мм (66шт); декоративные металлические накладки на стойки из пр. трубы 40*40мм (18шт)
3	Окраска стальных труб d=20мм за 2 раза с обезжириванием за 1 раз	4,5м/п	Состав:"Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине", Уайт-спирит; цвет-серый
4	Окраска стальных труб d=110мм за 2 раза с расчисткой от отслаивающейся краски и обезжириванием за 1 раз	3,5м/п	Состав:"Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине", Уайт-спирит; цвет-серый
5	Окраска металлической лестницы за 2 раза с обезжириванием за 1 раз (марш №5)	7,7м2	Состав:"Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине", Уайт-спирит; цвет-серый
6	Монтаж и демонтаж неинвентарных строительных лесов	50м2	
7	Уборка и вывоз строительного мусора после демонтажа	1,5тн	
*Толщину стяжки под выравнивание уточнить по месту			