

Дефектная ведомость №2410192-Р

Ремонт пола на 1 этаже корпуса 2-2а (инв.№120-0003), в осях Д-Е/15-16, цех 80.

№п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
Пол (размер 4500*2400мм)			
1	Устройство защитных перегородок высотой 2м из полиэтиленовой пленки по деревянному каркасу для защиты оборудования от пыли с последующим демонтажем 4700*2600мм (размер в плане)	29,2м ²	
2	Устройство пропила в бетонном полу на глубину 180мм	13,8м/п	
3	Демонтаж мозаичного пола и бетонной подготовки (общей толщиной 180мм)	2м ³	
4	Разработка грунта в котловане до отм. -0.450 относительно пола 1 этажа	2,9м ³	
5	Устройство подушки t=250мм из утрамбованного песка	2,7м ³	
6	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	12,2м ²	Плѐнка ПВХ 200мкр
7	Устройство пола из бетона М350 t=200мм с армированием пространственным каркасом из арматуры А400 d=10мм с ячейей 150*150мм, топпинговым покрытием и установкой металлического уголка по периметру	10,8м ²	Бетон М350-2,2м ³ Арматура А400 d=10мм- 313,1м/п (198,2кг) Топпинг - REFLOOR СТ-S 200 Пропитка - REFLOOR АС- S 200 Уголок 50*50*4-14,2м/п (44,6кг)
8	Устройство виброизоляционного шва участка бетонного пола на глубину 200мм из экструдированного пенополистирола t=20мм с последующей герметизацией полимерной композицией	13,8м/п	
9	Вывоз строительного мусора	8,4тн	

* Работы выполняются в действующем цехе, обеспечить защиту оборудования