

**Дефектная ведомость №2306120 - Р.**

**Ремонт участка ж/б ограждения территории АО ПКО "Теплообменник"  
(инв.№200-0129)**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Объем работ</b>	<b>Примечание</b>
1	Вырубка древесной растительности, очистка территории от мусора в месте производства работ	96м2	
2	Планировка грунта	44м2	
3	Монтаж опор временного ограждения l=3000мм из деревянного бруса 100*100мм с заглублением в грунт на 700мм	18шт	
4	Монтаж оцинкованного профлиста суш. НС 35 t=0,5мм на деревянные опоры временного ограждения	124м2	
5	Демонтаж защитного ограждения "Егоза" с ж/б ограждения	46м/п	h=0,6м
6	Демонтаж мет. решетки с ж/б ограждения с сохранением и последующим монтажом на вновь установленные панели	0,45тн	L=44м, h=0,6м
7	Демонтаж ж/б панелей ограждения 2250(h)*4000*130мм (вес 2,0тн)	1 шт	
8	Демонтаж опорных фундаментов панелей ограждения (вес 1,0тн)	10шт	
9	Демонтаж монолитной ж/б стенки шириной 150мм	4,6м3	
10	Устройство песчаной подушки шириной 2000мм, высотой 650мм с трамбованием	57,2м3	
11	Монтаж новых опорных фундаментов панелей ограждения (вес 0,5тн)	12шт	Ф12.5.7Щ
12	Монтаж новых панелей ограждения (вес 1,9тн)	11шт	1ПБ40.20Щ Н=2,2м
13	Устройство монолитной ж/б стенки шириной 150мм под панелями из бетона М200 с армированием кладочной сеткой 50*50мм d=5мм и анкерровкой к опорным фундаментам панелей	2м3	Сетка 50x50x5, 18м2 Бетон М200, 2,1м3
14	Монтаж нового защитного ограждения "Егоза"	44м/п	h=0,6м
15	Заделка стыка панелей цементно - песчаным раствором М 150 с наружной стороны	26,4м/п	
16	Окраска мет. ограждения грунт - эмалью по ржавчине за 2 слоя с предварительным обезжириванием и расчисткой от старой краски	26,4м2	Цвет-синий
17	Демонтаж временного ограждения с сохранением материала и складированием на территории АО ПКО "Теплообменник"	124м2	
18	Окраска панелей ограждения за 2 раза фасадной краской с грунтовкой за 1 раз	96,8м2	Цвет-белый
19	Вывоз мусора и древесной растительности	4тн	V - 20м3
20	Вывоз строительного мусора (после демонтажа)	41,8тн	

\* Работы выполняются за территорией предприятия